

Zakres rzeczowo-finansowy robót (kosztorys ofertowy)

Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto [zł]	VAT [%]	cena jednostkowa brutto [zł]	wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
WIATA							
ROBOTY BUDOWLANE							
POŚADOWIENIE							
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m ³	15	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
2	Wbijanie pali stalowych skrzynkowych z grzdic GU 16-400 z łądu, rusztowania lub pomostu na głębokość 4 m w grunt kat. III	szt.	16	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
3	Dostawa pali skrzynkowych z grzdic GU 16-400 L=4,0 m	szt.	16	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
4	Betonowanie wnętrza pali - beton C30/37	m ³ bet.	6,528	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	1,093	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
6	Izolacje papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	10,933	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
7	Podwaliny żelbetonowe prostokątne o szer. do 0,6 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)	m ³	4,525	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
8	Płyty fundamentowe żelbetonowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton C30/37 W8	m ³	0,867	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,794	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
ROBOTY MUROWE							
10	Ściany z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły	m ²	12,502	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
11	Słupy prostokątne z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej 1 x 2 cegły	m	4,7	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
12	Słupy prostokątne z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej 1 x 1 cegły	m	9,4	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
13	Sponowanie ścian zaprawą do sponowania klinkieru	m ²	39,104	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU							
14	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1,342	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
15	Krokwie zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,864	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
16	Okładzina drewniana z desek 145x24 mm, na podkonstrukcji drewnianej - drewno - modrzew syberyjski, deski w układzie poziomym	m ²	125,136	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
17	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	296,841	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
WYPOSAŻENIE							
18	LAWOSTÓŁ - ZESTAW STOLIKOWY - siedziska i blat stołu wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe ocynkowane ognio i malowane proszkowo na kolor ral 7024 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne	szt	2	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
19	Przewody kablowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² ociekające do rui YKY 3x1,5 mm ²	m	40	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
20	Rury wiodurkowe o śr. do 28 mm układane na drewnie	m	36	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
21	Wypust kablowy 1 fazowy	szt.	4	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
22	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.	2	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
23	Oprawa oświetleniowa wiaty	kpl.	4	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
ZAGOSPODAROWANIE TERENU							
NAWIERZCHNIE							
24	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych - wraz z wywozem gruzu i kosztami składowania	kpl.	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
25	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod oleisty przemysłowy	ha	0,053	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
26	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	532	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
27	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	982	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
28	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	532	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
29	Podbudowa wyk. ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 20 cm	m ²	43	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
30	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	43	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	448	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
32	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	254	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
33	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m ²	254	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
34	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podłożu cementowo-piaskowej	m ²	43	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
35	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podłożu cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	194	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
36	Nawierzchnia mineralna zwykła	m ²	209	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
37	Piaskowice - wypełnienie piaskiem	m ³	41	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
38	Warstwa wzmocniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny	m ²	41	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
39	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podłożu cementowo-piaskowej	m	230	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
40	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podłożu cementowo-piaskowej	m	55,9	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
41	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podłożu cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	562	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
ZIELEN							
42	Orna głębokości 20 cm, kat. gruntu III	ha	0,034	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
43	Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	93	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
44	Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	381	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
45	Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	214	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
46	Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	126	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
47	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubości warstwy 10 cm	ha	0,027	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
48	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	268,7	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
49	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych w okresie gwarancyjnym	szt.	814	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
50	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym	m ²	268,7	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
MALA ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW							
51	KOSZ NA ŚMIECI (60l) z popielniczką (0,5l), elementy stalowe z blachy stalowej ocynkowanej ognio 2mm, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Do zakotwienia z cokołem fundamentu: żelbet. klasa betonu: C20/25, rżawa stal: 16g2-b, otwieranie za pomocą patentowego zamka zatrzaskowego	szt	4	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
52	STOJAK ROWEROWY wraz z wykonaniem fundamentu	szt	46	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
53	GABLOTA INFORMACYJNA - Gablota podświetlana świetłkami - rama ze stali ocynkowanej, drzwi wykonane są z profili aluminiowych oraz szkła bezpiecznego o grubości 6 mm. Instalacja zgodnie ze standardami EC, wentylat. - tablica w formie podwójnego panelu ze szkła akrylowego typu pleksi-glas o grubości 4 mm moc: 108 W, oświetlenie: 2300 LUX na całej powierzchni wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
54	LAWOSTÓŁ - ZESTAW STOLIKOWY - siedzisko i blat stołu wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe ocynkowane ognio i malowane proszkowo na kolor ral 7024 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne	szt	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
55	Dostawa i montaż huśtawek łańcuchowych	szt	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
56	Dostawa i montaż zabawka terenowa	szt	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE							
SIECI ZEWNĘTRZNE							
57	Montaż szafy STW wraz z niezbędnym wyposażeniem	kpl.	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
58	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
59	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	25	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
60	Montaż szafy SB2 wraz z niezbędnym wyposażeniem	kpl.	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
61	Posadowienie PPE1	szt.	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
62	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	224,39	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
63	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	224,39	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
64	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	134,634	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
65	Ułożenie rur osłonowych Rury osłonowe karbowane średnice 50mm	m	224,39	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
66	Montaż szafy SB2 wraz z niezbędnym wyposażeniem	kpl.	1	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
67	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x10	m	50,94	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
68	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x6	m	95,4	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
69	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x1,5	m	78,05	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
70	Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m ⁵ - 0,8 kg	m	230	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
71	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi RHDPE 50 mm	m	10,6	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
72	Rury grętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych	m	3,5	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
73	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z oświetleniem	szt.	7	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
74	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	28	0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
Razem brutto							0,00 zł